

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Zapewnienie dostępności w przestrzeni publicznej poprzez zamontowanie windy w celu dostosowania budynku do wymagań osób z niepełnosprawnościami”

PYTANIA Z DNIA 31.03.2025 r.

Pytanie nr 1 od Wykonawcy:

Proszę o informację jakiej wysokości należy doliczyć podatek VAT. W wysokości 23% czy jak dla obiektu mieszkalnego 8% VAT?

Odpowiedź nr 1:

Należy przyjąć podatek VAT w wysokości 23%.

Pytanie nr 2 od Wykonawcy:

Czy następujące roboty są objęte niniejszym postępowaniem przetargowym:

- 1. Wyburzenie ścianek działowych, umywalk i natrysków w pomieszczeniu 2.19. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru o odpowiednie pozycje dotyczące wszystkich w/w elementów wraz z demontażem i utylizacją drzwi. Proszę o informację co z ubytkami w warstwie wykończeniowej posadzki oraz ścian po likwidacji w/w elementów.*
- 2. Przesunięcie drzwi o 60cm do pomieszczenia 2.19. Jeśli tak to proszę o uwzględnienie wszystkich prac do wykonania tj. demontaż istniejących drzwi, zamurowanie istniejącego otworu, wykucie nowego otworu i obsadzenie nowego nadproża. Ponadto uzupełnienie tynków na części zamurowanej. Ponadto proszę o informację na temat sposobu uzupełnienia posadzki w nowym otworze. Czy na pewno na posadzce zgodnie z zapisem w projekcie znajduje się kostka betonowa?*
- 3. Wykonanie nowych ścianek w pom. 2.14. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru o pozycje z tym związane, m.in. murowanie ścian, roboty tynkarskie itd.*
- 4. Roboty remontowo-budowlane w pomieszczeniach 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 2.10, 2.11, 2.12. Jeśli tak to jakie? Proszę o uzupełnienie przedmiaru o te pozycje.*
- 5. Uzupełnienie elewacji po zamurowaniu okien? Jeśli tak to jakim materiałem, jak rozwiązać kwestię różnicy kolorów z pozostałą częścią istniejącej elewacji. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.*
- 6. Proszę o informację, czy szyb windowy ma być ocieplony wełną grubości 20cm czy 15cm? W przedmiarze jest 20cm, w projekcie 15cm*
- 7. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o uzupełnienie styropianem gr 5cm przerwy dylatacyjnej pomiędzy szybem a ścianą budynku.*

Odpowiedź nr 2:

1. Przedmiot zamówienia nie obejmuje prac związanych z pomieszczeniem nr 2.19.
2. Przedmiot zamówienia nie obejmuje prac związanych z pomieszczeniem nr 2.19.
3. Przedmiot zamówienia nie obejmuje prac związanych z pomieszczeniem nr 2.14.
4. Przedmiot zamówienia nie obejmuje prac związanych z pomieszczeniem nr 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 2.10, 2.11, 2.12.
5. Kolor i materiał elewacji należy dostosować w miarę możliwości do istniejącego.
6. Szyb windowy należy ocieplić wełną o grubości 15 cm – zgodnie z dokumentacją projektową.

7. Do oferty należy wycenić uzupełnienie styropianem gr. 5 cm przerwy dylatacyjnej pomiędzy szybem windowym, a ścianą budynku.

PREZES
Stowarzyszenia Przyjaciół
DPS w Stróżach

Jolanta Staszewska